



ประกาศเทศบาลตำบลแร่

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยเทศบาลตำบลแร่ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะแต่ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบกรมการปกครองที่ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาตรา 103/7 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

บัดนี้เทศบาลตำบลแร่ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรวมถึง ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6 แนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบะแต่ หมู่ที่ 5 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. ปร.4
 2. ปร.5
 3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางพัชรินทร์ บุตรแสน ประธานคณะกรรมการ
 2. นายอิทธิกุล สัพโส คณะกรรมการ
 3. นางปทุมณาสา ใจมนต์ คณะกรรมการ
 4. นายปริญญา สุวรรณ คณะกรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่ ๐๘๔
วันที่ 1๐ ก.พ. ๖๐
เวลา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแร่

ที่ สน ๘๐๗๐๓/๓๐๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การประชุมราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบะแต หมู่ที่ ๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแร่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแร่ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบะแต หมู่ที่ ๕ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ดังนั้น เพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ประชุมกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครเป็นหลัก กรณีที่วัสดุบางรายการไม่มีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครกำหนด ก็ให้ใช้ราคาตามท้องตลาดในการประมาณราคา และกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกุล สัพโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปณณาสา ใจมนต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา สุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางครสวรรณ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่

สรุปราคากลาง




ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแต่ หมู่ที่ 5 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 แบบเลขที่ กรมการปกครอง ที่ ท1-01 และ แบบอบต.แร่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	196,757.44	1.3624	268,062.34	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สกลนคร
				3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			271,062.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			260,000.00	
		(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (นางพัชรินทร์ บุตรแสน)
 คณะกรรมการ
 ลงชื่อ  คณะกรรมการ
 (นางปณณาสา ไจมนต์)
 ลงชื่อ  คณะกรรมการ
 (นายปริญญ์ สุวรรณ)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร .

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแต่ หมู่ที่ 5 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง 4.00 เมตร

ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร

แบบเลขที่ กรมการปกครอง ที่ ท1-01 และ แบบอบต.แร่ หนา 0.15 เมตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ใหล่าง 0.50 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม	
1	เกรดปรับแต่งพื้นทาง	400.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,000.00	6,000.00
2	ลูกรังใหล่างและเสริมทางชั้นลง	60.00	ลบ.ม.	140.19	8,411.40	25.00	1,500.00	9,911.40
3	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00
4	คอนกรีต 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	390.00	ถุง	129.90	50,661.00	-	-	50,661.00
4.2	ทรายหยาบ	30.00	ลบ.ม.	450.00	13,500.00	-	-	13,500.00
4.3	หินกรวด	60.00	ลบ.ม.	550.00	33,000.00	-	-	33,000.00
5	เหล็กเสริมคอนกรีต							
5.1	เหล็ก WIRE MESH 0.30 x 0.10 ม.	400.00	ตร.ม.	55.00	22,000.00	5.00	2,000.00	24,000.00
5.2	เหล็ก DOWEL RB 15	4.00	เส้น	239.61	958.44	-	-	958.44
5.3	เหล็ก TIEBAR DB 16	10.00	เส้น	290.16	2,901.60	-	-	2,901.60
6	ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	350.00	14,000.00	115.00	4,600.00	18,600.00
7	โฟม	21.00	แผ่น	15.00	315.00	-	-	315.00
8	แอสฟัลท์	70.00	ลิตร	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							196,757.44
	Factor F	1.3624						268,062.34
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							271,062.34
	คิดเป็นงบประมาณ							260,000.00

ลงชื่อ

(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิกุล สัพโส)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางปณณาสา ใจมนต์)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายปริญญา สุวรรณ)

คณะกรรมการ